

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
BADANIA GEOLOGICZNE I HYDROGEOLOGICZNE ORAZ WYKONANIE OPRACOWAŃ ZAGOSPODAROWANIA
WÓD OPADOWYCH W RAMACH PROWADZONEJ DZIAŁALNOŚCI USŁUGOWEJ DLA NIERUCHOMOŚCI
POŁOŻONEJ W KRAKOWIE OBJĘTEJ MPZP „BALICE I”

1. Obszar objęty opracowaniem – działki o nr ew.:

- nr 208/10 o powierzchni 0,1298 ha,
- nr 208/11 o powierzchni 0,2136 ha,
- nr 208/12 o powierzchni 0,2282 ha,
- nr 208/13 o powierzchni 0,3094 ha,
- nr 208/14 o powierzchni 0,2099 ha,
- nr 208/17 o powierzchni 0,1371 ha,
- nr 208/18 o powierzchni 0,1391 ha,
- nr 208/19 o powierzchni 0,1775 ha,
- nr 208/20 o powierzchni 0,2078 ha,
- nr 208/21 o powierzchni 0,5114 ha,
- nr 208/46 o powierzchni 0,5588 ha,
- nr 208/24 o powierzchni 0,1537 ha,
- nr 208/26 o powierzchni 0,1994 ha,
- nr 208/28 o powierzchni 0,1849 ha,
- nr 208/29 o powierzchni 0,3048 ha,
- nr 208/3 o powierzchni 0,0184 ha,
- nr 208/30 o powierzchni 0,1286 ha,
- nr 208/31 o powierzchni 0,0608 ha,
- nr 208/32 o powierzchni 0,0101 ha,
- nr 208/33 o powierzchni 0,0616 ha,
- nr 208/34 o powierzchni 0,0638 ha,
- nr 208/4 o powierzchni 0,0285 ha,
- nr 208/5 o powierzchni 0,0455 ha,
- nr 208/6 o powierzchni 0,0496 ha,
- nr 208/7 o powierzchni 0,0226 ha,
- nr 208/8 o powierzchni 0,1051 ha,
- nr 208/35 o powierzchni 0,4459 ha,
- nr 208/36 o powierzchni 0,1874 ha,
- nr 208/2 o powierzchni 0,0160 ha,
- nr 208/27 o powierzchni 0,2064 ha,
- Nr 208/22 o powierzchni 0,0620 ha.

Łączna powierzchnia: 51 743m² położone w obszarze zabudowy usługowej U.6 wyznaczonym w MPZP „Balice I”.

2. W ramach przedmiotu zamówienia Wykonawca zrealizuje następujące czynności:

- 1) Badania geologiczne:
 - a. Wykonanie odwiertów geotechnicznych na terenie działki,
 - b. Oznaczenie parametrów gruntów, takich jak nośność, wilgotność, współczynnik filtracji,
 - c. Ocena struktury geologicznej terenu oraz wytyczenie profili geologicznych,
 - d. Sporządzenie raportu geologicznego zawierającego wyniki badań, opis geotechniczny terenu i rekomendacje do dalszych prac budowlanych.
- 2) Badania hydrogeologiczne:
 - a. Pomiar poziomu wód gruntowych w określonych punktach na terenie działki,
 - b. Badania przepuszczalności gruntów oraz ocena wpływu wód gruntowych na budowę planowanej inwestycji,
 - c. Określenie właściwości hydrogeologicznych terenu i propozycje ewentualnych działań ochronnych w przypadku wysokiego poziomu wód gruntowych.

- 3) Przygotowanie opracowań w zakresie zagospodarowania wód opadowych:
 - a. Analiza istniejącego systemu odwodnienia terenu,
 - b. Opracowanie rozwiązań w zakresie zbierania, magazynowania oraz odprowadzania wód opadowych zgodnie z obowiązującymi normami i przepisami ochrony środowiska,
 - c. Ustalenie wymagań dla projektowanego systemu odprowadzania wód opadowych (np. instalacje, zbiorniki retencyjne, wody infiltracyjne)
- 4) Zamawiający wymaga, aby Wykonawca w ramach realizacji przedmiotu zamówienia, w razie potrzeby reprezentował Zamawiającego w postępowaniu administracyjnym, związanym z przedmiotem zamówienia (np. uzgodnienia, zgłoszenia) oraz współpracował z projektantem na dalszym etapie inwestycji, w zakresie ustalonym z Zamawiającym w późniejszym terminie.

3. Terminy wykonania etapów i sposób rozliczenia:

Badania geologiczne i hydrogeologiczne oraz wykonanie opracowań w zakresie zagospodarowania wód opadowych w ramach prowadzonej działalności usługowej – 30 dni roboczych od momentu podpisania umowy, rozliczenie po oddaniu dokumentacji 100% wartości zamówienia.